

<b>Búracie práce</b>	<b>m. j.</b>	<b>množ.</b>
Demontáž umývadiel, WC	ks	11
Demontáž batérií	ks	7
Demontáž bojlera 100 l	ks	1
Demontáž priečok WC a deliacich prvkov	ks	6
Vybúranie obkladov do sute	m <sup>2</sup>	33,6
Vybúranie dlažby z betónového lôžka	m <sup>2</sup>	18
Búranie rozvodov vody	m	60
Búranie kanalizačných vpustí a rozvodov v betónovom lôžku	m	20
Vybúranie prípojky vody 220x120x200	ks	1
Výkop zeminy pod základovým pásom	m <sup>3</sup>	3
Očistenie staveniska opakovaním zametáním	m <sup>2</sup>	60
Presun vybúranie materiálu na skládku vodorovný do 40 m	t	5,84

<b>Dodávka materiálu</b>	<b>m. j.</b>	<b>množ.</b>
Detské WC kombi	ks	5
Umývadlá 50x40	ks	5
Batérie	ks	6
Sprchová batéria	ks	1
Výlevka	ks	1
Rozvod vody	m	60
Izolácia	m	60
Ventil rohový	ks	20
Ventil pákový	ks	4
Sifón umývadla	ks	5
Kanalizačný rozvod Ø ,001 Ø 5, 7 Ø	m	20
Guličky 001 Ø	ks	2
Obklad	m <sup>2</sup>	40
Dlažba	m <sup>2</sup>	18
Betón prostý	m <sup>3</sup>	4
Kléber flexi	kg	600
MVR malta murovací	kg	400
Penetral	l	5
Farba syntetická	kg	4
Esmal farba	kg	25
Hadičky pancierové	ks	20
Deliace priečky drevodekor	ks	7
Nástenky batérie	ks	40
Špárovka obkladov a dlažby	kg	40
Lišty PVC obkladové	m	16
Presun hmôt, doprava	%	5080,28

<b>Montážne práce</b>	<b>m. j.</b>	<b>množ.</b>
Pripojenie UV na hlavný rozvod	ks	1
Rozvod vody s nástenkami	m	60
Rozvod kanalizačný s prípojkami 7 Ø ,5 Ø ,001 Ø	m	20
Murárske vyspravenie stien	m <sup>2</sup>	36
Betonáž podláh do spádu	m <sup>2</sup>	18

		Hárok1
Zasypanie výkopov zeminy	m <sup>3</sup>	3
Betonáž UV šachty	ks	1
Obklad stien keramický	m <sup>2</sup>	40
Dlažba keramická	m <sup>2</sup>	18
Kompletáž sanity (umývadlá, WC)	ks	11
Kompletáž batérií, ventilov	ks	18
Špárovka stien a podláh	m <sup>2</sup>	58
Maľovka stien a stropov 2x	m <sup>2</sup>	35
Náter radiátora a zárubní	ks	2
Montáž deliacich priečok	ks	7
Montáž bojlera 100 l	ks	1